ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. Кор.1	Кол. Кор.2	Кол. Всего	Примечание
1		Скамья	-	10	10	
2		Урна	8	11	19	
3		Песочный дворик	-	1	1	
4		Детская площадка с горкой	-	1	1	
5		Качели	-	2	2	
6		Машинка	-	1	1	
7		Шведская стенка	-	5	5	
8		Детский спортивный комплекс	-	1	1	
9		Качели - балансир(h-0.70м)	-	1	1	
10		Карусель инерционная	-	1	1	
11		Баскетбольная стойка	-	1	1	
12		Тренажеры	-	5	5	
13		Шведская стенка с турником	-	1	1	

Ведомость элементов озеленения

Обозн. на плане	Наименование породы или вида насаждения	Возр. лет	Кол. корп.1	Кол. корп.2	Кол. Всего	Примечание
	Деревья лиственных пород	3-4	5	16	21	
	Деревья хвойных пород	3-4	-	5	5	
	Кустарник		49	131	180	саженцы
	Газон, кв.м		972,38	1179,27	2151,65	

Технико-экономические показатели

№	Наименование	Ед. изм.	В границах проектирования корпуса 1	В границах проектирования корпуса 2	В границах участка
1	Площадь участка в границах проектирования	м²	6634,92	5810,08	12445,00
2	Площадь застройки	м²	2481,80	1335,20	3817,00
3	Площадь покрытий, в том числе:	м²	3180,74	3295,61	6476,35
	а) проездов	м²	1300,90	1168,95	2469,85
	б) тротуаров и площадок	м²	1709,32	1149,78	2859,10
	в) площадка со специальным резиновым покрытием	м²	-	665,30	665,30
	г) отмостки	м²	170,52	311,58	482,10
4	Площадь озеленения, в том числе:	м²	972,38	1179,27	2151,65
5	Процент озеленения	%	14,7	20,3	17,3

Ведомость потребности в газонных травах

Наименование	Расход в кг/га	Общий расход
Райграс пастбищный	75,0	16,14
Овсяница красная	85,0	18,29
Мятлик луговой	40,0	8,60
ИТОГО:	200.0	43.03

Экспликация зданий и сооружений

Номер по плану	Наименование	Примечание
2.2	Многоквартирный жилой дом	
3.1	Многоквартирный жилой дом	
3.2	Многоквартирный жилой дом	
4	Многоквартирный жилой дом	
5.1	Многоквартирный жилой дом	
5.2	Многоквартирный жилой дом	
I-4	Трансформаторная подстанция	

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество зданий	Количество жителей	Количество квартир/ номеров	Площадь, м² застройки	Площадь, м² общая квартир	Площадь, м² общая здания	Строительный объем, м³
3.1	Многоквартирный жилой дом	8	1	299	222	2481,80	9501,00	15302,80	50772,90
3.2	Многоквартирный жилой дом	8	1	183	128	1335,20	5749,40	9004,20	31106,40
				482		3817,00			

Ведомость площадок

Обозн. на плане	Наименование	Количество жителей	Коэф. по СНиПу м²/чел.	Площадь по расчету м²	Площадь по проекту корп.1, м²	Площадь по проекту корп.2, м²	Площадь по проекту всего, м²
ДП	Площадка для игр детей	482	0,7	337,40	-	378,80	378,80
ПО	Площадка для отдыха	482	0,1	48,20	-	69,60	69,60
ФП	Площадка для занятий физкультурой	482	2,0	964,00	-	286,50	286,50
ТБО	Площадка для мусоросборников	482	0,03	14,46	-	-	-

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Тип*	Площадь покрытия корп.1, м²	Площадь покрытия корп.2, м²	Площадь покрытия Всего, м²	Примечание
1	Проезды с асфальтобетонным покрытием с бордюрным камнем БР100.30.15	I	1300,90	1168,95	2469,85	
2	Тротуар с покрытием из плитки бетонной тротуарной с возможностью					
	проезда пожарных машин с бортовым камнем БР100.20.8	III	1627,19	630,41	2257,60	
3	Тротуар из плитки бетонной тротуарной с бортовым камнем БР100.20.8	II	82,13	449,77	531,9	
4	Отмостка	V	170,52	311,58	482,10	
5	Детская площадка с улучшенным грунтовым покрытием с бортовым камнем БР100.20.8	IV	-	378,80	378,80	
6	Спортивные площадки с улучшенным грунтовым покрытием с бортовым камнем БР100.20.8	IV	-	286,50	286,50	
7	Площадки отдыха с покрытием из плитки бетонной тротуарной с бортовым камнем БР100.20.8	II	-	69,60	69,60	

Узел 1

Тип I — Устройство бортового камня между асфальтобетонным покрытием и пешеходным тротуаром

Верхний слой покрытия
асфальтобетон из горячей шебеночно-мастичной смеси марки ЩМА-20, ГОСТ 31015-2002 - 0,05м
Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 (2) по нижнему слою асфальтобетонного покрытия с расходом 0,3 кг/м2
Монолитная Ж/б плита, бетон В25, армированная композитной сеткой Rockmesh 100x100 d6 в верхнем и нижнем поясе ТУ 5714-011-13101102-2012 - 0,18м
песок средней крупности с коэффициентом фильтрации не менее 2м/сутки, ГОСТ 8736-93 - 0,15м
Нижний слой основания (подстилающий слой)
фракционированный щебень 40-70 М-800, уложенный по способу заклинки, ГОСТ 8267-93 - 0,35м
песок средней крупности с коэффициентом фильтрации не менее 2м/сутки, ГОСТ 8736-93 - 0,05м
Противофильтрационная защитно-разделительная прослойка из геотекстиля "Тайпар" SF-49
Уплотненный насыпной грунт К уплотнения = 0,95
коэффициент переувлажнения в зависимости от типа грунта:
супеси легкие и пылеватые - 1,25-1,35
суглинки легкие и легкие пылеватые - 1,2 - 1,3
суглинки тяжелые, тяжелые пылеватые, глины - 1,15-1,25
укладка послойно, с трамбованием через каждые 30 см насыпи



Тип II

Бетонные тротуарные плиты ГОСТ 17608-91 - 0,06м
Песок мелкий с цементом 1:10 - 0,05м
Верхний слой основания
песок средней крупности с коэффициентом фильтрации не менее 2м/сутки, ГОСТ 8736-93 - 0,20м
Нижний слой основания (подстилающий слой)
фракционированный щебень 20-40 М-800, уложенный по способу заклинки, ГОСТ 8267-93 - 0,10м
Уплотненный насыпной грунт К уплотнения = 0,95
коэффициент переувлажнения в зависимости от типа грунта:
супеси легкие и пылеватые - 1,25-1,35
суглинки легкие и легкие пылеватые - 1,2 - 1,3
суглинки тяжелые, тяжелые пылеватые, глины - 1,15-1,25
укладка послойно, с трамбованием через каждые 30 см насыпи

Узел 3

Устройство бортового камня между покрытием пешеходных тротуаров допускающих проезд пожарных машин и газоном

Тип III

Бетонные тротуарные плиты - 0,08м
Песок мелкий с цементом 1:10 - 0,05м
Бетонная подготовка из бетона В15, армированная композитной сеткой Rockmesh 100x100 d6 - 0,10м
Песок средней крупности с коэффициентом фильтрации не менее 2м/сутки, ГОСТ 8736-93 - 0,15м
Фракционированный щебень 20-40 М-800, уложенный по способу заклинки, ГОСТ 8267-93 - 0,55м
Песок средней крупности с коэффициентом фильтрации не менее 2м/сутки, ГОСТ 8736-93 - 0,05м
Противофильтрационная защитно-разделительная прослойка из
Уплотненный насыпной грунт К уплотнения =0,95
коэффициент переувлажнения в зависимости от типа грунта:
супеси легкие и пылеватые - 1,25-1,35
суглинки легкие и легкие пылеватые - 1,2 - 1,3
суглинки тяжелые, тяжелые пылеватые, глины - 1,15-1,25
укладка послойно, с трамбованием через каждые 30 см насыпи



Тип VI

Торфо-песчаная смесь -0,20м
Состав: 50% торф верховой
50% песок
Песок средней крупности с коэффициентом фильтрации не менее 2м/сутки, ГОСТ 8736-93 - 0,15м
Уплотненный насыпной грунт К уплотнения =0,95

Тип IV

Покрытие детских и спортивных площадок

Наплавляемое резиновое покрытие - 0,015м
Стяжка бетонная, бетон В15 - 0,08м
Уплотненный песок ГОСТ 8236-93 - 0,10м
Уплотненный щебень фракции 20-40 ГОСТ 8267-93 - 0,20м
Уплотненный грунт

Тип V

Отмостка

Асфальтобетон песчаный плотный, марки II ГОСТ 9128-97 - 0,05м
Бетонная подготовка из бетона В15, армированная композитной сеткой Rockmesh 50x50 d2 - 0,075 - 0,10м
Уплотненный песок - 0,10м
Уплотненный грунт по месту



Условные обозначения

- Граница участка
- Линии проектирования
- Красная линия
- Линия застройки
- Проектируемые жилые дома
- Проектируемые здания и сооружения для инженерного обслуживания
- Проектируемые проезды и площадки
- Проектируемые тротуары с правом проезда
- Проектируемые тротуары
- Проектируемые площадки для ТБО
- Проектируемое озеленение
- Стояночные места для инвалидов и маломобильных групп населения
- ДП — Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (0,7 м Чел)
- ПО — Площадка для отдыха взрослого населения (0,1м² Чел)
- ФП — Площадка для занятий физкультурой (2,0м² Чел)
- ТБО — Площадка для мусоросборников (0,03м² Чел)

1. Предлагаемый для озеленении территории ассортимент деревьев и кустарников:
- деревья: липа мелколистная, клен остролистный, вяз шершавый, рябина обыкновенная, рябина черноплодная, ива белая плакучая, ель колючая;
- кустарники: спирея японская, спирея иволистная, сирень обыкновенная, клен Гиннала.

								Заказчик ООО "Тридика"	БГ-Пр-01-3-ПЗУ
								Жилой комплекс по адресу: Московская обл., Ленинский м.р-он, г.п. Видное, г. Видное в районе 4 км автомобильной дороги М-2"Крым" – Федюково. Жилой дом №3 (корпуса 1, 2).	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал		Тарловой						Жилой дом №3 Завершение строительства	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Проверил		Никитин							
ГИП		Изгиденов							
Н.Контроль		Бондарев						Схема планировочной организации земельного участка. М 1:500	ООО "Инжиниринговая компания АС проект" г.Москва

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №