Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

24

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество зданий	Количество квартир: зданий	Количество квартир: всего	Площадь, м²: застройки: зданий	Площадь, м²: застройки: всего	Площадь, м²: общая нормируемая: зданий	Площадь, м²: общая нормируемая: всего	Строительный объем, м³: зданий	Строительный объем, м³: всего
1	Жилой дом корпус 1	9-11	1	391	391	2219	2219	14978.43	14978.43	72106.64	72106.64
2	ДОУ на 80 мест	2	1	-	-	788.57	788.57	-	-	7414.12	7414.12
3	Жилой дом корпус 2	6-11	1	333	333	1808.24	1808.24	12092.39	12092.39	57536.1	57536.1
4	Жилой дом корпус 3	6-11	1	278	278	1843.46	1843.46	10361.82	10361.82	55407.76	55407.76
5	Многоэтажная автостоянка	3	1	-	-	1550	1550	-	-	12942.85	12942.85
6.1	Трансформаторная подстанция №1	1	1	-	-	34	34	-	-	-	-
6.2	Трансформаторная подстанция №2	1	1	-	-	68	68	-	-	-	-

Ведомость объемов дорожных работ

N п/п	Наименование работ	Конструктивные слои: покрытие	Конструктивные слои: основание	Ед. изм.	Количество
1	Устройство проездов из асфальтобетона	Асфальтобетон мелкозернистый плотный типа Б, марки I, ГОСТ 9128-2009 - 0.04 м Асфальтобетон крупнозернистый плотный типа Б, марки I, ГОСТ 9128-2009 - 0.06 м	щебень гранитный-0.25 м. М 800-600 фр. 40-70 мм, уложенный по методу заклинки ГОСТ 25607-94* песок мелкий - 0.50 м. дорнит 250 г/кв.м утрамбованный местный грунт	м²	9184,19
2	Устройство покрытия из декоративных дорожных элементов (тротуарная плитка)	Элемент декоративный дорожный-0.1м	ЦПС 1:10 -0.05 м щебень гранитный-0.15 м. М 800-600 фр. 20-40 мм, уложенный по методу заклинки ГОСТ 25607-94* песок мелкий - 0.30 м. дорнит 150 г/кв.м утрамбованный местный грунт	м²	3271,33
3	Устройство площадок и дорожек с набивным покрытием	Щебень гранитный - 0.05 м. М 1200-1000 фр.5-10 мм.	щебень гранитый - 0.10 м М 1200-1000 фр.20-40 мм. песок мелкий-0.15 м. дорнит 150 г/кв.м утрамбованный местный грунт	м²	2316,2
4	Устройство отмостки из бетона	Бетон В 15	щебень гранитный-0.15 м. М 800-600 фр. 40-70 мм, уложенный по методу заклинки ГОСТ 25607-94* песок-0.30 м. дорнит 150 г/кв.м утрамбованный местный грунт	м²	762,91
5	Устройство газона	растительный грунт - 0.20 м.		м²	9064,95
6	Озеленяемые площадки с утрамбованным грунтом	утрамбованный растительный грунт - 0.20 м.		м²	944
7	укладка бет. бордюров	БР.100.30.15 БР.100.20.8	бетон В15 грунт	пм пм	2259 2959
8	Существующий проезд с покрытием из асфальто-бетона в границах участка			м²	1488,15

Экспликация площадок

N п/п	Наименование	Кол.	Площадь покрытия м²	Примечание
ДП1	Детская площадка	2	176	
ДП2	Детская площадка	1	98	
ДП3	Детская площадка	1	68	
ПО1	Площадка отдыха для взрослых	1	77	
ПО2	Площадка отдыха для взрослых	1	70	
ПО3	Площадка отдыха для взрослых	1	53	
СП1	Спортивная площадка	2	196	
СП2	Спортивная площадка	1	190	
СП3	Спортивная площадка	1	142	
ХП	Хозяйственная площадка	3	65	
АС-1	Автостоянка на 10 м/м	3	563	
АС-2	Автостоянка на 9 м/м	1	144	
АС-3	Автостоянка на 8 м/м	3	115	
АС-4	Автостоянка на 6 м/м	1	80	
АС-5	Автостоянка на 4 м/м	1	63	
АС-6	Автостоянка на 18 м/м	1	239	
АС-7	Автостоянка на 5 м/м	1	66	
АС-Г1	Гостевая автостоянка на 16 м/м	1	229	
АС-Г2	Гостевая автостоянка на 12 м/м	1	176	
ПЯ	Площадка для ясельной группы на 10 чел.	2	140	
ПД	Площадка для подготовительной группы на 15 чел.	5	675	
ФП	Площадка для занятий физкультурой	1	128	

Условные обозначения

- Граница участка землепользования
- Граница 1 этапа строительства
- Граница 2 этапа строительства
- Граница 3 этапа строительства
- Проектируемое ограждение ДОО, 1.85 м
- Разборка существующих сооружений и коммуникаций
- Проектируемые жилый здания
- Проектируемое ДОО
- Проектируемая многоуровневая автостоянка
- Проектируемые проезды и площадки с асфальтобетонным покрытием
- Проектируемые тротуары с плиточным покрытием
- Проектируемые дорожки и площадки с набивным покрытием
- Проектируемые площадки с утрамбованным грунтом и травяным покрытием
- Проектируемые озеленяемые участки
- Проектируемые озеленяемые участки с георешеткой
- Существующий проезд из асфальтобетона в границах участка
- Проектируемый БР 100.30.15
- Проектируемый БР 100.20.8

Примечания:

1. Планово-высотная съемка произведена от пунктов GPS :

-SP1 - ЛО, Всеволожский р-он, п.Бугры
-SP2 - ЛО, Всеволожский р-он, п.Бугры
-SP3 - ЛО, Всеволожский р-он, п.Бугры
-SP4 - ЛО, Всеволожский р-он, п.Бугры

Предусмотреть охранные зоны геодезических пунктов согласно "Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации". утвержденного постановлением Правительства РФ от 07.10.1996 г N 1170

Ведомость малых архитектурных форм и оборудования

N на плане	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
	002105	Диван садово-парковый на железобетонных ножках	28	
	001112	Урна	17	
	2605	Стол со скамьями без навеса	5	
	005296	Детский комплекс "Форт"	2	
	005102	Детский городок	1	
	004101	Качалка-балансир большая.	5	
	004122	Качалка на пружине "Кораблик"	2	
	004413	Машинка без горки	5	
	004243	Песочница	6	
	005298	Детский игровой комплекс «Крепость» 4-7 лет	6	
	004230	Игровая панель "Такси"	1	
	004233	Игровая панель "Крестики-нолики"	1	
	006721	Скамья с упором	3	
	006720	Брусья параллельные	1	
	006434	Турник тройной	1	
	006442	Брусья классические	1	
	007502	Тренажер	3	
	007511	Тренажер	3	
	007520	Тренажер	3	
	007521	Тренажер	3	
	007528	Тренажер	3	
	007532	Тренажер	3	
	007002	Пирамида малая	3	
	006303	Спортивный комплекс	3	
		Теневой навес	7	

Проезд (тип I)

Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б марки 1 по ГОСТ 9128-2009 - 0.05 м
Асфальтобетон крупнозернистый плотный тип Б марки 1 по ГОСТ 9128-2009 - 0.05 м
Щебень гранитный фр. 40-70 марки 1000-1200 по ГОСТ 25607-94*, уложенный по методу заклинки - 0.22 м
Геосетка СД20
Песок мелкий по ГОСТ 8736-93* - 0.40 м
Дорнит 250 г/м²
Уплотненный грунт



Сопряжение мощения с асфальтом



Тип II

-Элемент декоративный дорожный-0.08 м
-ЦПС 1:10 - 0.05 м
-Щебень гранитный М 1200-1000 фр. 20-40 мм, уложенный по методу заклинки ГОСТ ГОСТ 25607-94* - 0.15 м
-Песок мелкий - 0.30 м
-Дорнит 150 г/кв.м

Сопряжение набивных дорожек с газоном (аналогично сопряжение с укрепленным газоном)

Тип V

Щебень М 1000-1200 фр. 5-10мм-0,06 м (розовый отсев)
Щебень М 400-600 фр. 20-40мм-0,15м
Песок мелкий ГОСТ 8736-93*-0,25м
Дорнит 150 г/кв.м

Тип III

Растительный слой земли-20 см
Обратная засыпка местным грунтом

2	-	Зам.			10.2019
1	-	Зам.			10.2018
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

П-16.44-1.1-ПЗУ

Ленинградская область, Всеволжский район, Бугровское сельское поселение, кадастровый номер участка 47:07:0709006:2563

Разраб.	Калюжный	
Провер.	Афанасьев	
Н.контр.	Якубов	

Многоквартирные жилые дома с пристроенным ДОУ - корпус 1

План благоустройства территории М 1:500

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

ООО "ЛенЭкспертПроект"

Формат А2

О О О "ИЗЫСКАТЕЛЬ"
Для служебного пользования

Уведомление N 2589-16 от 10.10.16г. ГАУ "УГЭЛО"	*УЧ N 52 по книге 284*	*Изготовлено 1 экз. Количество листов в одном экз. 1*

топографический план
Адрес: ЛО, Всеволожский р-н, Бугровское сельское поселение п.Бугры, юго-восточная часть, кадастровый номер 47:07:0709006:2563

Заказ: N 25
Дата : 25.09.2016
Масштаб: 1:500
Лист 1

Составлен по материалам съемки — *Плановой части / Высотной части / Подземных сооруж.* — *на октябрь 2016г.* — *системы координат - местная 1964 г. Высот - Балтийская*

Директор	*В.О. Смирнов*	*Чертила*		*Н.А.Журавлева*
Нач.отдела	*А.Г. Ширебок*	*Корректор*		*С.В. Гицак*
Топограф	*Ю.А. Асеев*			