Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

номер по плану	обозначение типового проекта	этажность	количество, шт. зданий	количество, шт. квартир здания	количество, шт. квартир всего	площадь, м² застройки здания	площадь, м² застройки всего	площадь, м² общая или нормируемая квартир (к=0.5)	площадь, м² общая или нормируемая магазины / офисы	площадь, м² общая или нормируемая помещения по обслуж населения	строительный объем, м³ здания ниже 0.000	строительный объем, м³ здания выше 0.000	строительный объем, м³ всего
1	Жилой дом проектируемый (2 этап строительства)	17–18	1	418	418	2198,0	2198,0	23254,8	790.05 / 1313.7	599.52	12533	116720	129253
2	Жилой дом строящийся (1 этап строительства)	17–18	1	243	243	1110,0	1110,0	9966.69	927.9 / –	–	6792	52512	59304.0
3	Трансформаторная подстанция (2х 1000кВА) (1 этап строительства)	1	1	–	–	63,4	63,4	–	–	–	–	–	–
4	Проектируемые жилые дома на смежных участках	9–14	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Автостоянка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
257.50 / 257.50	Точка перелома и промежуточная продольного профиля
10 20 30	Проектные горизонтали
8 / 12.22	Уклоноуказатель (автомобильных дорог) Примечание: в верхней части проставляется значение уклона в ‰, в нижней– расстояние в м.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данный чертеж разработан на топосъемке, выданной Геослужбой МУП УГиА 14.12.12
2. Отвод ливневых и паводковых вод осуществляется по твердому покрытию проездов, вдоль бордюрного камня в пониженную часть местности и ливневую канализацию

						ПМ–296–08/14–2–ПЗУ	
						Жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по проспекту Победы в г. Пенза севернее велотрека "Сатурн"	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ГАП		Шлихтер				Второй этап строительства	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
ГИП		Юдина					
Разработал		Шлихтер					
Проверил		Юдина				План организации рельефа.	ООО НТК "ПроектМастер" г. Пенза
Н. контр.		Ишкин					

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.